

TEATRO ROMOLO VALLI

Piazza Martiri del VII luglio 1 - Reggio Emilia

PROGETTO ESECUTIVO

Intervento di installazione nuovi serramenti ad elevate prestazioni energetiche

04 – Computo metrico



Rev.	Data	Nome file	Redatto	Verif.	Appr.	Descrizione
0	Aprile 2023	04_v_sr_cm.docx	VIT	MAC	BRT	Prima emissione



Teatro Municipale Romolo Valli

Intervento di nuova installazione serramenti

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Teatro Municipale Romolo Valli
Piazza Martiri del 7 Luglio, 1, 42121 Reggio Emilia RE

COMMITTENTE: Comune di Reggio Emilia

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A CORPO</u>					
1 DC1511146a C15146a	Controtelaio in acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera, completo di controventi e idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quant'altro occorre per dare l'opera fin ... imo fatturabile 1,2 mq), incluso il trasporto, escluso il tiro ai piani: profilo con una battuta: profondità 60 ÷ 100 mm					41,00
	SOMMANO mq					41,00
2 NP01_ED1	Fornitura e posa in opera di nuovo serramento codice 1A avente le seguenti caratteristiche: dimensioni 1800 x 1716 mm, telaio in alluminio a taglio termico nc 65 slim marca Metra o similare. Vetrocamera così composta: 33.1/16 argon we/33.1 basso emissivo.					3,00
	SOMMANO cadauno					3,00
3 NP02_ED1	Fornitura e posa in opera di nuovo serramento codice 1B avente le seguenti caratteristiche: dimensioni 1800 x 1716 mm comprensivo di modulo opaco forato, telaio in alluminio a taglio termico nc 65 slim marca Metra o similare. Vetrocamera così composta: 33.1/16 argon we/33.1 basso emissivo.					5,00
	SOMMANO cadauno					5,00
4 NP03_ED1	Fornitura e posa in opera di nuovo serramento codice F02 avente le seguenti caratteristiche: dimensioni 1570 x 1690, telaio in alluminio a taglio termico nc 65 slim marca Metra o similare. Vetrocamera così composta: 33.1/16 argon we/33.1 basso emissivo.					2,00
	SOMMANO cadauno					2,00
5 NP04_ED1	Fornitura e posa in opera di nuovo serramento codice F03 avente le seguenti caratteristiche: dimensioni 1650 x 2220, telaio in alluminio a taglio termico nc 65 slim marca Metra o similare. Vetrocamera così composta: 33.1/16 argon we/33.1 basso emissivo.					2,00
	SOMMANO cadauno					2,00
6 NP05_ED1	Fornitura e posa in opera di nuovo serramento codice F04 avente le seguenti caratteristiche: dimensioni 1650 x 2070, telaio in alluminio a taglio termico nc 65 slim marca Metra o similare. Vetrocamera così composta: 33.1/16 argon we/33.1 basso emissivo.					1,00
	SOMMANO cadauno					1,00
7 ON 01	Assistenze murarie all'installazione dei serramenti 2%					1,00
	SOMMANO a corpo					1,00
	A R I P O R T A R E					

Teatro Municipale Romolo Valli

Intervento di nuova installazione serramenti

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Teatro Municipale Romolo Valli
Piazza Martiri del 7 Luglio, 1, 42121 Reggio Emilia RE

ONERI DELLA SICUREZZA

COMMITTENTE: Comune di Reggio Emilia

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità
	RIPORTO	
	<u>LAVORI A MISURA</u>	
	TEATRO VALLI - REGGIO EMILIA (SpCat 1)	
	SICUREZZA (Cat 2)	
	ONERI INDIRETTI DELLA SICUREZZA (SbCat 1)	
1 / 1 F01.064.005. a	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m	1,00
	SOMMANO cad	1,00
2 / 2 F01.025.025. e	Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m: allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata	50,00
	SOMMANO m	50,00
3 / 3 F01.031.060. c	Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (strisce bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con sciolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), costituita da due cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con strisce alternate oblique, rifrangenti in classe I; costo di utilizzo della barriera per un mese: lunghezza pari a 1800 mm Vedi voce n° 2 [m 50.00]	50,00
	SOMMANO cad	50,00
4 / 4 F01.022.025	Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso autoestinguente densità 40 kg/mc, pavimenti in pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio preverniciato con barre di protezione esterne, impianto elettrico rispondente alla legge 37/2008, con conduttori con grado di isolamento 1000 V, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e interruttore generale magnetotermico differenziale: trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti modulari componibili, compreso allacciamenti alle reti di servizi	1,00
	SOMMANO cad	1,00
5 / 5 F01.022.040. e	Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio preverniciato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla legge 37/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente; costo di utilizzo della soluzione per ogni mese: trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alle reti di servizi	1,00
	SOMMANO cad	1,00
6 / 6 F01.028.005. d	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: triangolare, lato 350 mm	4,00
	SOMMANO cad	4,00
7 / 7 F01.028.010. h	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 700 x 500 mm	4,00
	SOMMANO cad	4,00
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità
	R I P O R T O	
8 / 8 F01.028.015. b	Cartelli di obbligo in alluminio secondo UNI ISO 7010, di colore blu, con pittogrammi e scritte, delle seguenti dimensioni: 350 x 500 mm, visibilità 12 m	4,00 SOMMANO cad 4,00
9 / 9 F01.028.045. f	Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile: Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 700 mm	4,00 SOMMANO cad 4,00
10 / 10 F01.028.050	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio Vedi voce n° 6 [cad 4.00] Vedi voce n° 7 [cad 4.00] Vedi voce n° 8 [cad 4.00] Vedi voce n° 9 [cad 4.00]	4,00 4,00 4,00 4,00 SOMMANO cad 16,00
11 / 11 F01.031.105. d	Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli, delimitatori modulari); costo di utilizzo del palo per un mese: diametro del palo pari a 60 mm: altezza 3,5 m	16,00 SOMMANO cad 16,00
12 / 12 F01.031.115. b	Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo: posizionamento in opera e successiva rimozione Vedi voce n° 11 [cad 16.00]	16,00 SOMMANO cad 16,00
13 / 13 E04.001.005. d	Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, escluso eventuale supporto da pagare a parte: da kg 6, classe 55A-233BC	2,00 SOMMANO cad 2,00
14 / 14 E04.001.035. c	Posizionamento di estintore con supporto: universale in acciaio zincato, per estintori a polvere fino a 12 kg e a CO2 fino a 5 kg Vedi voce n° 13 [cad 2.00]	2,00 SOMMANO cad 2,00
15 / 15 SIC.CV.01.0 01	Verifica della temperatura corporea dei soggetti che devono a qualunque titolo accedere al cantiere mediante utilizzo di idonea strumentazione senza contatto, registrazione dell'avvenuto controllo e relativa procedura in materia di tutela della privacy. Incluso nolo termometro e qualsiasi attrezzatura necessaria allo scopo compenso settimanale per cantieri fino a un accesso medio giornaliero fino a 25 persone.	1,00 SOMMANO cadauna settimana 1,00
16 / 16 SIC.CV.03.0 01	Compenso per l'attività del personale addetto alla applicazione delle procedure del Protocollo ministeriale e/o di procedure integrative definite dal Datore di lavoro e dal PSC, legate al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 (gestione accessi di personale, visitatori, tecnici e fornitori, predisposizione e modifica percorsi separati, verifica dell'attuazione delle procedure da parte dei soggetti presenti in cantiere, registrazione delle disinfezioni e in generale delle procedure previste nel PSC e nel POS, sorveglianza e verifica, della turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita, etc.) non già disciplinate in altri prezzi. compenso settimanale per cantieri con numero medio quotidiano di addetti fino a 10 (numero medio da intendersi come calcolo uomini x giorno secondo le diverse fasi di cantiere indicate in PSC)	1,00 SOMMANO cadauna settimana 1,00
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità
RIPORTO		
17 / 17 SIC.CV.05.0 01	<p>Sanificazione/igienizzazione degli attrezzi di lavoro utilizzati nel cantiere (badile, piccone, piegaferro, mola, trapano ecc... compresi comandi esterni tipo dispositivi per azionamento autogrù , macchine per micropali, pompe di calcestruzzo, telecomandi, bottoniere di impianti elevatori, etc.).</p> <p>Per sanificazione si intende il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rendere sani determinati ambienti o similari mediante l'attività di disinfezione unita a un intervento sulle condizioni di salubrità dell'aria, secondo i prodotti e le metodiche prescritte e disciplinate dal Ministero della Salute a dall'Istituto Superiore di Sanità, nonché da altre fonti internazionali. Incluso qualsiasi prodotto necessario per la sanificazione, i DPI degli addetti preposti alla sanificazione stessa e qualsiasi onere di smaltimento (fatta eccezione per eventuali situazioni di positività conclamata alla COVID19 dove lo smaltimento dovrà seguire le indicazioni dell'Autorità Sanitaria competente).</p> <p>- a corpo per tutte le dotazioni di cantiere e per ogni singolo intervento compenso per cantieri con numero medio quotidiano di addetti fino a 10 (numero medio da intendersi come calcolo uomini x giorno secondo le diverse fasi di cantiere indicate in PSC)</p>	<p style="text-align: right;">10,00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo per ogni intervento</p> <hr/> <p style="text-align: right;">10,00</p>
18 / 18 F01.103.005	Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di effettivo servizio	<p style="text-align: right;">8,00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">SOMMANO ora</p> <hr/> <p style="text-align: right;">8,00</p>
A RIPORTARE		