

Comune di Reggio Emilia: Adeguamento normativo e funzionale dei sistemi esistenti di controllo dell'illuminazione di sicurezza del Teatro Romolo Valli

ONERI PER LA SICUREZZA

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'	MESI	SETTIMANE	UNITA'	PREZZO	TOTALE PARZIALE	TOTALE VOCE
F01.022.045	Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità del servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: a) per i primi 30 giorni lavorativi b) per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi							
		1,00			N	€ 161,62	€ 161,62	
		1,00	4,00		N	€ 111,11	€ 444,45	€ 606,07
F.04.01.001	Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, escluso eventuale supporto da pagare a parte: da kg 6, classe 34A-233BC							
		4,00			n	€ 65,21	€ 260,84	€ 260,84
F01.025.075	Delimitazione temporanea di piccole zone di lavoro all'interno di locali ad uso commerciale - residenziale, realizzata con colonnine in plastica bicolore, altezza 90 cm con base in gomma pesante e catena in pvc bicolore diametro 8 mm, poggiati a terra con interasse di 1 m, compresa la fornitura, il montaggio e lo smontaggio del materiale							
		8,00			m	€ 2,92	€ 23,36	€ 23,36
TOTALE OPERE DELLA SICUREZZA								€ 629,43

